

广告标识服务技术参数

一、项目概况

1、本项目为福州结核病防治院零星广告制作服务采购，因采购人日常工作，需投标人提供日常标识、广告、宣传品、工作牌、索引、科室牌等的设计、制作、安装服务。要求投标人提供的服务质量应符合国家及行业相关标准，投标人所提供的设计、制作等服务必须是通过合法渠道获得的。

2、服务期限：2年，合同有效期实行履行期限和合同总金额的“双限”，即履行期限或合同总金额有一项达到上限时，合同终止。

3、报价要求

3.1. 投标人所报总价为货物送达采购人要求地点，交货安装完毕并经采购人验收合格期间所发生的费用，包括但不限于：上门测量设计、产品制造、运输、保险、安装、人工费、调试、搬运及设备就位、培训、保修、备品备件、专用工具以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的和其它应缴的费用等，实际服务过程中如遇原材料价格波动，本项目中标价格（含分项报价）不再调整。

3.2. 投标人可参考广告标识清单单价结合运营成本进行报价。

二、服务要求

1、承接内容包括：

1.1. 平面设计及物料成品（如宣传海报、宣传单、宣传册、纪念册、横幅、板报、宣传栏、喷绘广告、幕布、写真展板、展架、广告灯箱等）；

1.2. 标识设计及物料成品（如各种材质的立体字、雕刻字、牌匾、招牌、台卡、标志等）；

1.3. 所有非纸媒的定制宣传品设计及物料成品（如定制类的笔、帽子、雨伞、环保袋、水杯、毛巾、服装、纪念章等）；

1.4. 上述未包含的，但属于广告宣传的其他广告宣传品。

2、投标人应保证积极主动的与采购人配合，随时响应采购人的各项要求，提供上门测量设计，1小时内派人上门服务，一般情况下24小时内制作完成，按采购人的要求将所需货物免费送到采购人指定的地点，自备安装工具到现场进行安装，直到货物正常使用，其费用由中选人承担。如遇紧急情况，需按采购人要求的时限加急完成，不补偿加急费用，不得影响采购人正常工作，其他可按采购人约定时间交货，其余未详尽服务交货期限由双方协商。

3、设计要求：

3.1. 对于需要定制的物品，投标人必须严格按照采购人的要求进行设计、制作、安装和维护，投标人的设计须满足采购人要求。

3.2. 采购人对投标人的版面内容有权提出修改意见，投标人应根据采购人的要求进行修改，并不得因此增加结算费用。

4、制作要求：

4.1. 所有广告标识正式生产制作前向采购人提交设计定稿，经采购人确认后方可加工生产，采购人可要求中选人提供相关效果图。

4.2. 所有广告标识印制要求图片画像清晰。

4.3. 所有广告标识印制要求图片色彩均匀，日常标识色卡在每次制作中不得出现与上一次的色调偏差，如出现色调不符，采购人有权要求重做或不与支付该笔费用。

4.4. 所有广告标识印制要求内容和标题字体清晰，无重影、叠影或模糊现象；需要安装的物品，除上述印刷要求外，还要求安装端正、美观、安全、牢固。

4.5. 未经采购人同意，不得将本项目的设计工作内容分包或转包给第三方。

4.6. 投标人完成相关设计工作后，必须在 5 天内将该工作的全部电子版原件按采购人指定的方式交于采购人备案存档。

4.7 如制作的广告标识在采购人全院统一标识目录内，为保持一致性，中选人须按照采购人要求进行制作，不得额外收取费用。

4.8 合同期限内，采购人采购的货物包含但不限于以上“广告标识服务清单”内容，若采购人向中选人采购的货物在合同标的以外的，中选人有义务以优惠价为采购人提供特殊规格及紧急需要的货物，中选人供货价格不高于市场价，应以不高于市场价的价格供货，同时附其他单位供货销售清单复印件佐证（若有），采购人可通过市场价格行情审定价格，再与中选人进行价格协商，确定结算单价，若中选人报价仍高于审定价，采购人可以从第三方购买，中选人应无条件接受。

5、人员要求：

中选人须指定至少 2 名项目管理人员负责工作对接，其中至少一名为负责宣传广告设计工作的设计师。

6、交货要求：

6.1. 现场交货：货物到达采购人指定现场并完成安装后，由采购人进行基本质量和数量检验合格即为现场交货。

6.2. 最终交货：经采购人验收合格即为最终交货。

6.3. 投标人须按采购人要求对宣传品进行包装、送货、安装，并提供送货清单。

6.4. 投标人为采购人安装横幅等宣传品时，要确保安装的设备安全、牢固并保障安装工作人员的安全，如发生意外，其所有费用由中选人承担，工作完成后要按要求及时清理现场。

7、项目安装：

7.1. 中选人应负责将货物初验收合格后，运至采购人指定地点并提供货物的免费安装。

7.2. 中选人负责组织专业技术人员进行货物安装，采购人提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

7.3. 中选人向采购人提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

7.4. 辅材费用包含在报价内，不足部分由中选人自行承担。

7.5. 中选人在用户安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中选人承担。

7.6. 本项目“横幅”“竖幅”等安装涉及高空作业，投标人须为相关施工人员购买相关的商业保险。

8、本项目技术及质量标准按国家相关标准执行，中选人应严格遵守《印刷业管理条例》、《中华人民共和国广告法》及有关法律。

9、现场响应：如发现产品使用破损，在接到通知后，必须到达现场查看；到达指定现场后无法在 24 小时内解决的，应提供备用产品，使采购人能够正常使用。若超过 24 小时未得到解决的，采购人有权自行处理故障，发生费用由中选人负责。

10、广告标识清单详见下表

序号	名称	要求	参考单价	单位	备注
1	楼层索引 1	1. 图文丝印 2. T=1.5MMTHK. 201 不锈钢面板内置骨架，表面烤漆专色 3. 透明背胶喷绘贴膜 4. T=1.5MM 不锈钢折弯烤漆	1150	1 个	
2	双面灯箱	2400*300*80mm；主材质：1.5mm201 不锈钢面板、3mm 黑白版、透光膜、2835 日上 LED、16 铝圆管、牙管； 工艺：焊接、烤漆车漆、分段、丝印、激光切割； 安装方法：吊挂式安装；	550.62	1 个	

3	科室牌 1	180*300*10mm; 主材质: 1.2mm201 不锈钢面板焊接, 抛光、烤汽车漆、文字手工丝网印刷、5mm 厚合资亚克力烤漆图标手工丝网印刷; 安装方法: 挂壁式安装;	110.12	1 个	
4	楼层号	300*300*3mm; 3mm 合资亚克力烤漆、内容手工丝网印刷; 安装方法: 黏贴与墙体;	69.07	1 个	
5	贴墙灯箱	1500*300*80mm; 主材质: 1.2mm 镀锌板、3mm 黑白版、透光膜、2835 日上 LED; 工艺: 焊接、抛光、烤汽车漆、分段、手工丝网印刷、激光切割; 安装方法: 挂壁式安装;	550.62	1 个	
6	专家\医教 宣传栏	1200*2350*70mm; 1. T=1.5MM 不锈钢烤漆; 2. T=1.5MMTHK. 201 不锈钢面板, 内置骨架, 表面烤漆专色; 3. 内容部分亚克力插槽可更换; 4. 图文丝印;	1777.92	1 个	
7	推拉牌	直径 800mm; 5mm 亚克力 UV 打印;	9.18	1 个	
8	防撞门贴	120mm 宽度, 长度按实际需要; 透明膜 UV 高精度喷绘;	9.18	1 条	
9	电梯楼层 号	200*260*10mm; T=1.2MM 拉丝不锈钢折弯厚 10MM;	169.05	1 套	
10	电梯编号	80*265mm; 2MM 拉丝不锈钢实心字;	157.46	1 套	
11	墙面索引 牌	350*200mm; 1.5mm 不锈钢面板折弯成型, 内容部分丝印;	59.89	1 个	
12	墙面指引	150*700mm; 5mm 亚克力 内容丝印;	96.6	1 个	
13	设备间	180*70mm; 5mm 亚克力背喷漆;	23.18	1 个	
14	指引吊牌 牌	2000*300*100mm; 1.5mm 不锈钢板激光切割烤漆, 图文镂空背衬 3mm 乳白色亚克力板, 内置 LED 光源, 螺栓吊杆安装、与预留电源接驳。	1284.78	1 个	
15	卫生间侧 挂牌	350*220mm; 1.5mm 不锈钢面板折弯成型, 烤漆内容部分丝印;	119.3	1 个	
16	医院标识	300*300mm; 5mm 亚克力 内容丝印;	34.29	1 个	
17	洗手间标 牌	250*80mm; 10mm 亚克力 内容丝印;	25.12	1 个	
18	楼栋号牌	1000*1000mm; 1.5mm 不锈钢板激光切割烤漆, 图文 10mm 乳白色亚克力板烤漆, 螺栓吊杆安装	825.93	1 个	
19	导诊台	按实际制作; 5mm 亚克力 内容丝印; 品牌: 旭日荣兴;	160.84	1 个	

20	区域指引牌	1050*230*50mm; 1.5mm201 不锈钢面板, 内置骨架, 激光切割折弯成型烤漆, 内置 LED 灯组;	917.7	1 个	
21	电梯(名称)编号标识	1000*150mm; 高清喷绘;	6.76	1 个	
22	科室数字侧牌(用于并列关系的房间)	200*200*20mm; 1.5mm 不锈钢折弯焊接, 氟碳烤漆, 内容丝印;	110.12	1 个	
23	病房门牌	350*350*20mm; 多层亚克力粘贴, 亚克力打磨喷漆, 侧面插卡更换信息;	82.59	1 个	
24	病床牌	170*240*10mm; 多层亚克力粘贴, 卡槽内容可更换, 亚克力打磨喷漆。	38.64	1 个	
25	服务窗口标识	600*120mm; 干胶高清喷绘贴;	14.01	1 个	
26	消防疏散图标识	380*250*5mm; 5mm 亚克力丝印、UV 打印, 粘贴。	28.98	1 个	
27	背胶 1	室内背胶覆光膜、亚膜;	55.06	1 平方米	
28	背胶 2	户外写真背胶覆光膜、亚膜;	55.06	1 平方米	
29	背胶 3	3M 高清背胶;	119.3	1 平方米	
30	高光相纸	覆光膜、亚膜;	55.06	1 平方米	
31	组合 1	写真背胶+纸塑板;	45.89	1 平方米	
32	组合 2	背胶+KT 板+小边条;	55.06	1 平方米	
33	10 厘雪弗板	画面 UV;	69.07	1 平方米	
34	横幅 1	高度 70cm; 涤纶丝网印;	4.83	1 米	
35	横幅 2	黑底灯布;	15.94	1 平米	
36	铝合金易拉宝	80*200cm; 加重型;	57.48	1 个	
37	门型展架	80*180cm; 相纸或 PP 纸;	11.59	1 张	
38	门型展架	1.8*0.8M; 加重型架子;	57.48	1 个	
39	彩色地贴 1	3M 地贴(国产);	119.3	1 平方米	

40	彩色地贴 2	3M 地贴;	82.59	1 平方米	
41	水晶字	3+5mmUV	137.66	1 米	
42	亚克力夹板 1	1200mm*800mm; 足 5 厘亚克力+足 3 厘亚克力+相纸+32*19 不锈钢广告钉安装;	96.6	1 面	
43	亚克力夹板 2	800mm*1000mm; 足 5 厘亚克力+足 3 厘亚克力+相纸+32*19 不锈钢广告钉安装;	206.72	1 面	
44	亚克力夹板 3	800mm*1000mm; 足 5 厘亚克力+足 3 厘亚克力+相纸+32*19 不锈钢广告钉安装;	183.54	1 面	
45	铜牌 1	400*600*20mm; 拉丝或镜面不锈钢, 激光填漆或 UV 打印	57.48	1 面	
46	铜牌 2	400*600*20mm; 拉丝或镜面不锈钢, 丝印	87.42	1 面	
47	楼层号标牌	(280mm*255mm); 5mmPVC 烤漆;	15.94	1 面	
48	病房床头牌	13*13cm; 镀锌板烤漆, 铝合金丝网印刷亚克力+丝印;	34.29	1 面	
49	病房门牌	23*33cm; 23*33cm 亚克力+丝印;	29.95	1 面	
50	楼层索引 2	60*1200cm; 镀锌板烤漆, 铝合金丝网印刷, 亚克力 UV 打印;	344.38	1 面	
51	科室牌 3	20*35cm; 足 5 厘亚克力 UV 打印;	15.94	1 个	
52	科室牌 4	37*16cm; 亚克力 UV 打印 (8+3);	29.95	1 个	
53	科室牌	150*300mm, 铝型材+面丝印文字信息	23.77	1 面	
54	科室牌	285*110mm, 拉丝不锈钢卡槽+2mm 透明亚克力, 信息内容 UV 打印	46	1 面	
55	亚克力卡槽	220*145mm, 3mm 亚克力	23	1 面	
56	床头亚克力卡槽	2mm 乳白亚克力, 3mm 透明亚克力, 2mm 透明亚克力	34.5	1 面	
57	功能用房门牌	5mmPVC 烤漆、面覆背胶光膜, 200*270mm	23	1 面	
58	医疗办公用房门牌 1	底板: 5mm 亚克力切割成型, 表面烤漆专色; 面板: 5mm 亚克力切割成型, 表面烤漆专色, 信息内容 UV, 200*270mm	57.5	1 面	

59	医疗办公 用房门牌 2	1mm 不锈钢切割折合成型，表面烤漆专色，信息内容丝网印刷，265*200*50mm	215.05	1 面	
60	超薄灯箱	1. 0mm 厚 4CM 铝合金边框型材，切割拼接成型，面上钻刻工艺，四周发光；	160.84	1 平方米	
61	足 12 厘亚克力	足 12 厘亚克力 UV 打印异形切割；	266.13	1 平方米	
62	足 20 厘亚克力	足 20 厘亚克力 UV 打印异形切割；	357.9	1 平方米	
63	吸塑字	吸塑面板内装 LED 灯镀锌板烤漆；	252.61	1 平方米	
64	钛金字	钛金切割面板无缝焊接；	344.38	1 平方米	
65	铁皮烤漆 字	镀锌板汽车烤漆；	252.61	1 平方米	

备注：

1、以上所涉及的规格要求未设置偏离范围的，在不影响产品正常使用的前提下，允许±1%范围内偏离。

2、按面积计算的项目，当一次性制作的面积不足 1 平方米时，按长边*1M 的面积进行计算，制作面积超过 1 平方米时，按实际产生的面积计算。